



Città di Chioggia

città d'arte

MARCA DA
BOLLO D'E. 1600
ANNULLATA
A CURA DI
TELECOM
N. 01131324464636
DEL 26/05/2014
VEDI AUTOCERTIFICAZIONE

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO MANUTENZIONE STRADE**

Via P.E. Venturini 111 - ☎ tel. e fax n. 041/5544079

Responsabile del Procedimento: geom. A. Tiozzo Canella email:

aurelio.tiozzo@chioggia.org

Responsabile dell'Istruttoria: geom. P. Passarella email: paolo.passarella@chioggia.org

Chioggia, 28.10.2014

Prot.

Risposta alla nota ns. prot n.

del

Vs. rif.:

OGGETTO: TELECOM ITALIA SPA –Richiesta di autorizzazione manomissione suolo pubblico in Chioggia per scavi e buche in varie strade comunali e affiancamento palina Enel ad armadietti telefonici esistenti

TELECOM ITALIA spa
Area Sviluppo Rete di Padova e Venezia
Via Donà, 4
35129 PADOVA

DISCIPLINARE PER ESECUZIONE LAVORI

vista la richiesta prot. **45954 del 10.10.2014** di autorizzazione la esecuzione di buche e scavi longitudinali a cielo aperto e scavi longitudinali con la tecnica NO.DIG nonche per la realizzazione in affiancamento ad armadietti telefonici esistenti di palina Enel secondo specifica enel n. 4553 nelle seguenti strade del territorio comunale:

Via G. di Sardegna, Via Togliatti, Via Matteotti, Via M. Marina, Via. Padre E Venturini, Via P. Cicogna, Via A. Vespucci, Via Lince, Via Sagittario, Via M. Polo, Via Barbarigo, Via Esperia, Via F. Morosini, Via Maestri del Lavoro, laterale ASPO, Via S. Marco, Viale Padova, Via Campo Cannoni, Via Lombardia, Viale Trento, Viale Trieste, Viale Po, Lungomare Adriatico, Via Canal di Valle laterale, SS. Romea ciglio. Via Giovanni XXIII angolo Via Venturini, Via F. Foscari, Rotonda sotto Nuovo Cavalcavia S.S. Romea (tratto ex Rebosola), Via Foscari, Via Canal di Valle, Via Lungobrenta, Viale Mediterraneo, Via Salice, Via D. Schiavo, Via Pigafetta, Via G. Da Verazzano, Via M. Polo, Via N. Zeno, Via Tirreno, Viale Jonio

viste le tavole grafiche di progetto numerate dal N. 1 al n 14 e tavola grafica particolare palina Enel: da affiancare al armadietto telefonico;

vista la relazione tecnica prodotta dalla Telecom Italia spa allegata alla richiesta in oggetto;

vista la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi n° 0709.0701942.42 della compagnia Fondiaria SAI Spa, agenzia di Firenze /Soffiano via Boninsegna 38 prodotta dall'Impresa esecutrice dei lavori SIMETEL via degli Scalpellini, 16 50055 Lastra di Signa (FI).



SI AUTORIZZA

l'esecuzione dei lavori di esecuzione di buche e scavi longitudinali a cielo aperto e scavi longitudinali con la tecnica NO -DIG nonché per la realizzazione in affiancamento ad armadietti telefonici esistenti di palina Enel secondo specifica enel n. 4553 nelle seguenti strade comunali

Via G. di Sardegna, Via Togliatti, Via Matteotti, Via M.Marina, Via.Padre E Venturini, Via P. Cicogna, Via A. Vespucci, Via Lince, Via Sagittario, Via M. Polo, Via Barbarigo, Via Esperia, Via F. Morosini, Via Maestri del Lavoro, laterale ASPO, Via S. Marco, Viale Padova, Via Campo Cannoni, Via Lombardia, Viale Trento, Viale Trieste, Viale Po, Lungomare Adriatico, Via Canal di Valle laterale, SS. Romea ciglio, Via Giovanni XXIII angolo Via Venturini, Via F. Foscari, Rotonda sotto Nuovo Cavalcavia S.S.Romea (tratto ex Rebosola), Via Foscari, Via Canal di Valle, Via Lungobrenta, Viale Mediterraneo, Via Salice

alle seguenti condizioni

NB : I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della relazione tecnica nonché nelle planimetrie allegate al progetto costituito da n. 14 tavole grafiche di planimetrie generali e di N.1 tavola grafica del particolare armadietto e palina Enel . Ogni altra variazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

- 1- Siano fatti salvi e rispettati i diritti di terzi.
- 2- Il Comune sia esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque danno che, durante l'esecuzione dei lavori o in conseguenza di questi, fosse arrecato a terzi, nonché dell'eventuale occupazioni di aree private ;
- 3- Durante l'esecuzione dei lavori non deve essere interrotto il traffico.
- 4- L'inizio ed il calendario dei lavori devono essere preventivamente concordati con il Comando Polizia Municipale e comunicato al settore LL.PP.- Detti lavori dovranno comunque essere ultimati entro **anni 1 (uno)** dalla data della presente autorizzazione .
- 5- Prima dell'inizio dei lavori deve essere accertata la compatibilità con altri sottoservizi presenti o programmati presso gli Enti competenti (ENEL, TELECOM ITALGAS, ASP, AMM. COMUNALE), con l'ottenimento del relativo assenso alla posa. La distanza di sicurezza dei sottoservizi anzidetti in caso di parallelismi o intersezioni dovranno in ogni modo rispettare la normativa vigente.- Per eventuali danni, la concessionaria sarà ritenuta unica responsabile.
- 6- Qualora, in corso dei lavori si rinvenissero manufatti di competenza dell'Amministrazione concedente, deve essere dato tempestivo avviso e adottate le cautele per evitare danni.
- 7- Il cantiere di lavoro dovrà evidenziare e rispettare quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285 e del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495), comprese le modifiche ed integrazioni, in particolare quanto disposto dagli artt. 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43.
In ogni caso alla fine di ogni giornata lavorativa lo scavo dovrà essere chiuso e asfaltato.
- 8- Tutti i ripristini dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni tecniche allegate al presente disciplinare
- 9- Le opere oggetto della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 67 comma 6 del D.P.R. 16.12.92 n. 495 - regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, comprese le modifiche ed integrazioni, potranno essere utilizzate solo dopo la certificazione di cui al successivo punto 10.
- 10- Dell'accertamento e della vigilanza per conto di Telecom Italia spa sul Tispetto delle prescrizioni suindicate è incaricato il Sig. **Stival Renato (tel. 041/5338501)**
- 11- Responsabile della impresa esecutrice **SIMETEL** è il sig. **Umberto Lelli (tel. 3358428205)** che dovrà inoltre comunicare l'ultimazione dei lavori certificando l'esecuzione a regola d'arte del ripristino delle opere manomesse.



- 12- Nel caso di lavori d'interesse pubblico, la ditta in indirizzo provvederà a propria cura e spese ad eseguire tempestivamente gli spostamenti ed i ripristini del caso dell'area comunale, senza pretendere alcun indennizzo di sorta.

PRESCRIZIONI TECNICHE DA OSSERVARE NELLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

allegate al presente Disciplinare per l'esecuzione dei lavori di **esecuzione di buche e scavi longitudinali a cielo aperto e scavi longitudinali con la tecnica NO -DIG** nonché per la realizzazione in affiancamento ad armadietti telefonici esistenti di palina Enel secondo specifica Enel n. 4553

NB La presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi e per gli effetti della normativa inerente il Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e non sostituisce eventuali permessi in materia Urbanistica e Edilizia nel caso questi fossero previsti dalla relativa Normativa vigente

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le strade comunali. Il Comune pertanto rimane esonerato da ogni responsabilità riguardo l'occupazione e la realizzazione di lavori in aree di proprietà privata .

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della relazione tecnica nonché nelle planimetrie allegate al progetto costituito da n. 14 tavole grafiche di planimetrie generali e di N.1 tavola grafica del particolare armadietto e palina Enel . Ogni altra variazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO :

A) PER SCAVI PARALLELI ALL'ASSE STRADALE:

- il taglio della pavimentazione esistente dovrà essere eseguito con macchina a sega;
- il materiale di scavo dovrà essere allontanato e portato alle pubbliche discariche;
- il riempimento dovrà essere eseguito con materiale sabbioso idoneo e ben costipato;
- l'ossatura stradale dovrà essere eseguita con tout-venant per uno spessore pari a quello esistente, comunque non inferiore a cm. 30, e saturato con stabilizzato di roccia, il tutto costipato con idonei mezzi fino alla completa compattazione;
- il bynder avrà uno spessore pari a quello esistente e comunque non inferiore a cm. 7 reso.- In caso di assestamento dello stesso si procederà alla ricarica.
- **dopo un periodo di circa due mesi si dovrà effettuare il ripristino definitivo con la fresatura per una larghezza pari alla semicarreggiata stradale e la successiva posa del tappeto di usura dello spessore di cm. 3,00 reso e comunque allo stesso livello della pavimentazione esistente senza dossi e avvallamenti.- La chiusura fra le parti esistenti e quelle ripristinate dovrà essere trattata con spruzzatura di emulsione e polvere di asfalto fino alla completa saturazione;**
- **In alternativa alla fresatura il tappeto d'usura dovrà essere esteso a tutta la larghezza della carreggiata.- La facoltà di scegliere la fresatura o la posa del tappeto su tutta la carreggiata spetta al Settore LL.PP. dell'Amm.ne comunale.**
- nei ripristini definitivi si dovrà assolutamente vietare l'impiego di conglomerato bituminoso plastico posto in opera a freddo.
- eventuale segnaletica, sia orizzontale che verticale, manomessa per i lavori in parola, dovrà essere ripristinata immediatamente

B) PER SCAVI TRASVERSALI ALL'ASSE STRADALE:

- fresatura del manto di usura esistente per una larghezza pari all'intera carreggiata stradale e per l'intera lunghezza dello scavo maggiorata di 5,00 m prima e dopo i lembi dello scavo



Città di Chioggia

città d'arte

stesso e la successiva posa su tutta l'area fresata del tappeto di usura dello spessore di cm. 3,00 reso e comunque allo stesso livello della pavimentazione esistente senza dossi e avvallamenti.

- Nei ripristini definitivi si dovrà assolutamente vietare l'impiego di conglomerato bituminoso plastico posto in opera a freddo.
- eventuale segnaletica, sia orizzontale che verticale, manomessa per i lavori in parola, dovrà essere ripristinata immediatamente.

IL CONCESSIONARIO (TELECOM ITALIA)

.....TELECOM ITALIA S.p.A.
Lorenzo Devescovi

IL TECNICO RESPONSABILE DEI LAVORI

.....SIME Telecomunicazioni S.p.A.
Via Brodolini, 4 - Tel. 0426.311557
30014 CAVARZERE (VE)
Cod. Fisc. e Part. IVA 06370160480

L'IMPRESA ESECUTRICE

.....SIME Telecomunicazioni S.p.A.
Via Brodolini, 4 - Tel. 0426.311557
30014 CAVARZERE (VE)
Cod. Fisc. e Part. IVA 06370160480

IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO TECNICO
arch. NANCY MARANGON

MM/AT/PP

ALLEGATI : N. 15 tavole grafiche e relazione tecnica