

studio tecnico associato di progettazione - stap

ing. luigi gamba - arch. roberto signoretto - arch. dino zennaro

via marco polo 68/b 30015 chioggia (ve) tel. 041491406 fax 0415542042 c.f./p.iva 01585000274 posta elettronica int_stap@stap.191.it

COMMITTENTE

IGD - SIIQ s.p.a.

via Agro Pontino, 13 - Ravenna



PROGETTO PRELIMINARE

DESIGNAZIONE DELL'OPERA

P.U.A. ai sensi della Variante Urbanistica D3P/8 - D2.2/5

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Opere di urbanizzazione residue ex Comparto
D3P/8

TAVOLA N.

D1

PROGETTISTA

VISTO IL COMMITTENTE

CODICE

DOC. E PROG.

REVISIONE FASE

SCALA

553

Def D1

0 - 1

PERCORSO FILE

C:\553 - P.U.A. (marzo 2014)\553 -
PROGETTO (marzo 2014).rvt

3

2

1

0

REV.

REVISIONE

EMISSIONE

DESCRIZIONE

marzo 2014


arch.signoretto

DATA


REDATTO

VERIFICATO


APPROVATO

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE RESIDUE EX COMPARTO D3P/8****OPERE DI COMPLETAMENTO***Opere pubbliche*

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|--------------|--|-----------|--------|------------------|
| N. | CODICE | | | | |
| | P3.09.011 | Viabilità Manto di usura in conglomerato bituminoso asfaltico dello spessore di 3,5 cm soffice, costituito da inerti di granulometria a scelta della D.L. e bitume puro in ragione del 5÷6% del peso degli inerti stessi, compresa la preventiva pulizia della sede stradale, la fornitura e la spalmatura della superficie con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 kg per m ² e successiva spalmatura, la cilindratura con rullo tandem da6÷8 t, compresa la spruzzatura della superficie con emulsione bituminosa in ragione di 1 kg per m ² nonché lo spargimento di sabbia bitumata per la sigillatura e la compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli: | | | |
| 360 | P3.09.011.02 | con bitumi normali uso estivo eseguito con mezzi meccanici | | | |
| | | - strada pubblica 5483,41 | 5.483,41 | | |
| | | - parcheggio pubblico 2751,96 | 2.751,96 | | |
| | | A dedurre posti auto 1443,71 | -1.443,71 | | |
| | | isole rotatorie 2 * (41,83+42,74) | -169,14 | | |
| | | spartitraffico P pubblico 97,32+16,33 | -113,65 | | |
| | | spartitraffico rotatorie 10,89+48,34+36,67+27,40 | -123,30 | | |
| | | A sommare | | | |
| | | Totale mq | 6.385,57 | 4,32 | 27.585,66 |
| | F5.01.001 | Terreno di medio impasto, di coltivo, esente da scheletro e da qualsiasi altro materiale inadatto alle colture, proveniente dai primi 50 cm di terreno lavorativo, misurato su mezzi in arrivo: | | | |
| 430 | F5.01.001.01 | per Venezia e per Mestre rispettivamente | | | |
| | | - isole centrali rotatorie 2 * 42,74 * 0,50 | 42,740 | | |
| | | Totale mc | 42,740 | 14,34 | 612,89 |
| 435 | P5.02.009 | Solo stendimento di terreno di medio impasto, steso alle quote indicate dalla D.L. | | | |
| | | - isole centrali rotatorie 2 * 42,74 * 0,50 | 42,740 | | |
| | | Totale mc | 42,740 | 3,40 | 145,32 |
| 440 | P5.03.002 | Semina o risemina di miscugli vari, compresa la lavorazione del terreno, fornitura e stendimento di concimi chimici ed organici idonei, la fornitura di sementi, rullatura e prima innaffiatura | | | |
| | | - isole centrali rotatorie 2 * 42,74 * 0,50 | 42,74 | | |
| | | Totale mq | 42,74 | 1,64 | 70,09 |
| | | Totale Viabilità Euro | | | 28.413,96 |
| 460 | P4.01.001 | Segnaletica stradale | | | |
| | P4.01.001.02 | Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 12 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto per parti inferiori a ml.2000 per appalto | | | |
| | | - strisce centro strada 57,00+58,82+60,66 | 176,48 | | |
| | | - striscia margine carreggiata | | | |
| | | <i>A RIPORTARE Opere pubbliche</i> | | | 28.413,96 |
| | | A RIPORTARE OPERE DI COMPLETAMENTO | | | 28.413,96 |
| | | <i>A RIPORTARE</i> | | | 28.413,96 |


**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE RESIDUE EX COMPARTO D3P/8****OPERE DI COMPLETAMENTO***Opere pubbliche*

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|--------------|---|-----------|--------|------------------|
| N. | CODICE | | | | |
| | | RIPORTO | | | 28.413,96 |
| | | 58,73+62,01 | 120,74 | | |
| | | - rotatoria | | | |
| | | 77,21+55,21+33,22 | 165,64 | | |
| | | - strada Parcheggio pubblico | | | |
| | | striscia centrale | | | |
| | | 7,34+11,07+34,81 | 53,22 | | |
| | | margini carreggiata | | | |
| | | 15,01+31,88+51,40 | 98,29 | | |
| | | - strada | | | |
| | | striscia centrale | | | |
| | | 282,96+278,67 | 561,63 | | |
| | | striscia margine carreggiata | | | |
| | | 297,26+273,15+25,17 | 595,58 | | |
| | | - rotatoria | | | |
| | | 86,40+58,13+33,62 | 178,15 | | |
| | | - striscie margine carreggiata | | | |
| | | 64,60+174,70+85,78 | 325,08 | | |
| | | - Parcheggio pubblico | | | |
| | | margini carreggiata | | | |
| | | 42,86+21,20 | 64,06 | | |
| | | 11,14+83,54+95,97+84,24+34,16 | 309,05 | | |
| | | strada | | | |
| | | 5,86+8,92+5,79 | 20,57 | | |
| | | centro strada | | | |
| | | 43,72+38,31+35,04 | 117,07 | | |
| | | - simboli triangoli precedenza | | | |
| | | 4 * (0,70+0,88+0,88) | 9,84 | | |
| | | Totale ml | 2.795,40 | 0,53 | 1.481,56 |
| | P4.01.003 | Esecuzione di scritte, strisce, zebraure, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente bianco o gialla con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2 (garanzia mesi 12): | | | |
| 470 | P4.01.003.02 | esecuzione di primo impianto | | | |
| | | - STOP parcheggio | | | |
| | | linea d'arresto | | | |
| | | 3,58+1,47 | 5,05 | | |
| | | 4 * 1,42 | 5,68 | | |
| | | stritta STOP | | | |
| | | 7 * 4,00 * 0,50 | 14,00 | | |
| | | - Frecce indicazione direzione | | | |
| | | 6*0,77 | 4,62 | | |
| | | 2 * (0,45+0,45+0,66) | 3,12 | | |
| | | - Triangoli precedenza (linea arresto) | | | |
| | | 8*0,12 | 0,96 | | |
| | | 7*0,12 | 0,84 | | |
| | | 6*0,12 | 0,72 | | |
| | | 2 * (8*0,12) | 1,92 | | |
| | | - zebre spartitraffico rotonde | | | |
| | | 0,81+0,46+0,95 | 2,22 | | |
| | | 0,41+1,03+1,52+0,75+0,37 | 4,08 | | |
| | | 1,78+1,47+1,16+0,81+0,53 | 5,75 | | |
| | | 1,24 | 1,24 | | |
| | | <i>A RIPORTARE Opere pubbliche</i> | | | <i>29.895,52</i> |
| | | A RIPORTARE OPERE DI COMPLETAMENTO | | | 29.895,52 |
| | | <i>A RIPORTARE</i> | | | <i>29.895,52</i> |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE RESIDUE EX COMPARTO D3P/8****OPERE DI COMPLETAMENTO**


Opere pubbliche

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------------------|---|----------------------|--------|------------------|
| N. | CODICE | | | | |
| | | RIPORTO | | | 29.895,52 |
| | | - simboli H su posti auto 3 * 0,42 * 0,53 | 0,67 | | |
| | | Totale mq | 50,87 | 5,38 | 273,68 |
| 475 | F4.11.036 F4.11.036.04 | Liquido retroriflettente per la riflettorizzazione di isole spartitraffico, superfici pericolose, verniciatura di pali, tralicci, alberi, ecc.: giallo, confezione da 2,20 kg | | | |
| | | - quadrati su spartitraffico rotatorie 5 | 5,00 | | |
| | | Totale cad | 5,00 | 182,83 | 914,15 |
| 477 | P4.01.008 P4.01.008.02 | Termo plastico ad essiccazione immediata, spruzzato a caldo nelle quantità da 2,00 kg a 2,5 kg/m2 di segnaletica tracciata (garanzia 2 anni) per segnalazioni urbane: per strisce bianche o gialle larghe oltre 12 cm | | | |
| | | - spartitraffico $((4,95+2,15+0,50+0,50+5,86+0,30)/2) * 0,30$ $((4,53+0,50+9,22+9,99+0,50+21,02+0,50)/2) * 0,30$ $((0,50+9,35+0,50+5,71+0,50+10,70)/2) * 0,30$ | 2,14 6,94 4,09 | | |
| | | Totale mq | 13,17 | 7,95 | 104,70 |
| 500 | F4.02.004 F4.02.004.01 | Segnale di STOP a forma ottagonale in alluminio, spessore 25/10 bordato a scatola, rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, a pezzo unico, applicata con "Vacuum-Applicator"; delle dimensioni di: 60 cm (piccolo) | | | |
| | | - parcheggio pubblico 8 | 8,00 | | |
| | | Totale cad | 8,00 | 59,41 | 475,28 |
| 640 | F4.02.001 F4.02.001.01 | Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola rivestito sulla facciata interamente in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, a pezzo unico, per tutti i simboli previsti dal codice della strada. disco Ø 40 cm attacchi | | | |
| | | - divieto d'accesso parcheggio pubblico 2 | 2,00 | | |
| | | spartitraffico rotatoria 2+2+2 | 6,00 | | |
| | | 3 | 3,00 | | |
| | | - segnali limite velocità 6 | 6,00 | | |
| | | - segnale obbligo direzione 9 | 9,00 | | |
| | | 7 | 7,00 | | |
| | | - segnale rotatoria 6 | 6,00 | | |
| | | 4 | 4,00 | | |
| | | Totale cad | 43,00 | 24,22 | 1.041,46 |
| 650 | F4.01.004 F4.01.004.01 | Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio scatolare spessore 25/10 mm. bordato a scatola, completo di attacchi speciali rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, a pezzo unico, per tutti i simboli; delle dimensioni di: Triangolo lato 60 cm. 2 attacchi | | | |
| | | - precedenze rotatorie 6 | 6,00 | | |
| | | 4 | 4,00 | | |
| | | A RIPORTARE Opere pubbliche | | | 32.704,79 |
| | | A RIPORTARE OPERE DI COMPLETAMENTO | | | 32.704,79 |
| | | A RIPORTARE | | | 32.704,79 |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE RESIDUE EX COMPARTO D3P/8****OPERE DI COMPLETAMENTO**


Opere pubbliche

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|--------------|---|-----------|--------|------------------|
| N. | CODICE | | | | |
| | | RIPORTO | | | 32.704,79 |
| | | Totale cad | 10,00 | 40,05 | 400,50 |
| 655 | F4.03.001 | Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente;a normale efficienza classe 1 dimensioni. Targa cm. 33X17 | | | |
| | F4.03.001.01 | - targa parcheggio H 3 | 3,00 | | |
| | | Totale cad | 3,00 | 16,28 | 48,84 |
| 657 | F4.03.001.02 | Targa cm. 40X60 - targa parcheggi 3 | 3,00 | | |
| | | Totale cad | 3,00 | 35,24 | 105,72 |
| 670 | F4.03.001.23 | Targa cm.60X20 - senso unico parcheggio pubblico 3 | 3,00 | | |
| | | 1 | 1,00 | | |
| | | Totale cad | 4,00 | 19,91 | 79,64 |
| 675 | F4.03.001.21 | Targa cm 40X40 - senso unico frontale 1 | 1,00 | | |
| | | - segnale inizio doppio senso 1 | 1,00 | | |
| | | 1 | 1,00 | | |
| | | Totale cad | 3,00 | 27,04 | 81,12 |
| 680 | F4.03.001.37 | Targa cm 10X25 - distanza 3 | 3,00 | | |
| | | 2 | 2,00 | | |
| | | Totale cad | 5,00 | 14,07 | 70,35 |
| 690 | F4.08.001 | Pannelli bombati in alluminio 25/10 con traverse di irrigidimento a tergo in piatto di alluminio 30/10 (per il fissaggio), sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza, rivestiti interamente con pellicola rinfrangente ad elevata efficienza classe 2, pezzo unico, giallo, simbolo "ostacolo". - spartitraffico 7 | 7,00 | | |
| | | 4 | 4,00 | | |
| | | Totale cad | 11,00 | 45,89 | 504,79 |
| 700 | F4.10.016 | Staffa in estruso di alluminio, costituita da un unico elemento ad "omega" completo di n. 2 bulloni in lega di alluminio per pali diametro 60 mm. - STOP 2 * 8 | 16,00 | | |
| | | - disco alluminio 2 * 43 | 86,00 | | |
| | | - segnali triangolari (F4.01.004.01) 2 * 10 | 20,00 | | |
| | | - segnali indicazione (F4.03.001.01 / F4.03.001.02 / F4.03.001.23 / F4.03.001.21 / F4.03.001.37) | | | |
| | | <i>A RIPORTARE Opere pubbliche</i> | | | 33.995,75 |
| | | A RIPORTARE OPERE DI COMPLETAMENTO | | | 33.995,75 |
| | | <i>A RIPORTARE</i> | | | 33.995,75 |


**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE RESIDUE EX COMPARTO D3P/8****OPERE DI COMPLETAMENTO**

Opere pubbliche


| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|--------------|--|-----------|--------|------------------|
| N. | CODICE | | | | |
| | | RIPORTO | | | 33.995,75 |
| | | 2*(3+3+4+3+5) | 36,00 | | |
| | | - pannelli bombati | | | |
| | | 2 * 11 | 22,00 | | |
| | | Totale cad | 180,00 | 1,76 | 316,80 |
| 705 | F4.10.001 | Palo tubolare trafilato in ferro zincato a caldo diametro 60 mm, del peso non inferiore a 4,11 kg/m, complete di tappo in resina inserita sulla sommità; con altezze di: | | | |
| | F4.10.001.02 | 3,00 m | | | |
| | | 18+9+10 | 37,00 | | |
| | | Totale cad | 37,00 | 18,64 | 689,68 |
| 708 | F4.10.001.01 | 1.50 m | | | |
| | | -spartitraffico | | | |
| | | 9+7 | 16,00 | | |
| | | Totale cad | 16,00 | 10,14 | 162,24 |
| 710 | OP.SE.050 | Forcina per delineatore realizzato in tubolare in ferro zincato a caldo diametro Ø 48, completa di tappi in resina inseriti sulla sommità, con altezza di m 1.50. | | | |
| | | - spartitraffico | | | |
| | | 3 | 3,00 | | |
| | | 1 | 1,00 | | |
| | | Totale cad | 4,00 | 18,70 | 74,80 |
| | P4.01.022 | Solo posa in opera di palina per segnali stradali o paletti parapetonali ad arco, compreso lo scavo di fondazione, il massello di calcestruzzo (dimensione media 30x30x50 cm), l'eventuale prelievo dei materiali dai magazzini ed il loro trasporto nel luogo d'impiego, il rinterro e lo sgombero del materiale eccedente: | | | |
| | P4.01.022.02 | su marciapiedi con pav.ne in asfalto salizzoni, porfido o simili | | | |
| | | - Pali h 3.00 m | | | |
| | | 37 | 37,00 | | |
| | | - Pali h 1.50 m | | | |
| | | 16 | 16,00 | | |
| | | - Forcine per delineatore | | | |
| | | 4 | 4,00 | | |
| | | Totale cad | 57,00 | 44,81 | 2.554,17 |
| | F4.11.001 | Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza in acciaio FE 360B zincato a caldo, conforme al DM 18/2/1992 n.223 e successive modifiche, valutata a m.di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari element,infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere od accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte. | | | |
| 720 | F4.11.001.03 | Barriera di classe H1 da posizionare su rilevato ,nella parte laterale della carreggiata ,costituita da fascia orrizontale a doppia onda ad elementi complementari, corredata da documento certificante l' effettuazione delle prove previste dalle vigenti normative. | | | |
| | | - lato strada fosso | | | |
| | | 101,40 | 101,40 | | |
| | | Totale ml | 101,40 | 62,49 | 6.336,49 |
| | F4.11.011 | Gemme rifrangenti rosse, bianche e gialle in pellicola rifrangente; dimensioni 7x7,5 cm: | | | |
| | F4.11.011.02 | montate su supporto di Al 18/10 con retro a dente di risega | | | |
| 723 | | 11 | 11,00 | | |
| | | Totale cad | 11,00 | 0,67 | 7,37 |
| | | Totale Segnaletica stradale Euro | | | 15.723,34 |
| | | Sistemazione a verde | | | |
| | | <i>A RIPORTARE Opere pubbliche</i> | | | 44.137,30 |
| | | A RIPORTARE OPERE DI COMPLETAMENTO | | | 44.137,30 |
| | | <i>A RIPORTARE</i> | | | 44.137,30 |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE RESIDUE EX COMPARTO D3P/8****OPERE DI COMPLETAMENTO***Opere pubbliche*


| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------------------|---|-----------|--------|------------------|
| N. | CODICE | | | | |
| | | RIPORTO | | | 44.137,30 |
| 810 | F5.09.022 F5.09.022.02 | Ulmus Pumila Parviflora (Olmo Siberiano): circonf. 10÷12 cm 5 | 5,00 | | |
| | | Totale cad | 5,00 | 19,41 | 97,05 |
| 820 | F5.01.001 F5.01.001.01 | Terreno di medio impasto, di coltivo, esente da scheletro e da qualsiasi altro materiale inadatto alle colture, proveniente dai primi 50 cm di terreno lavorativo, misurato su mezzi in arrivo: per Venezia e per Mestre rispettivamente (1481+803,66+1364,66+1808,80) * 0,50 | 2.729,060 | | |
| | | Totale mc | 2.729,060 | 14,34 | 39.134,72 |
| 830 | P5.03.002 | Semina o risemina di miscugli vari, compresa la lavorazione del terreno, fornitura e stendimento di concimi chimici ed organici idonei, la fornitura di sementi, rullatura e prima innaffiatura 1481+803,66+1364,66+1808,80 | 5.458,12 | | |
| | | Totale mq | 5.458,12 | 1,64 | 8.951,32 |
| 840 | F5.08.001 F5.08.001.01 | Populus Alba (Pioppo bianco - Gattice): alt. 2,00÷2,50 m 43 | 43,00 | | |
| | | Totale cad | 43,00 | 7,76 | 333,68 |
| 850 | F5.08.028 F5.08.028.03 | Salix Babylonica (Salice piangente) - Pianta con zolla: circonf. 10÷12 cm 3 | 3,00 | | |
| | | Totale cad | 3,00 | 36,45 | 109,35 |
| 860 | F5.08.024 F5.08.024.01 | Robinia - Pseudoacacia Pyramidalis (Fastigiata) - Robinia - Neomexicana: alt. 2,50÷3,00 m 2 | 2,00 | | |
| | | Totale cad | 2,00 | 17,33 | 34,66 |
| 862 | P5.06.018 P5.06.018.02 | Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 80x80x100 cm 5+43+3+2 | 53,00 | | |
| | | Totale cad | 53,00 | 16,97 | 899,41 |
| 863 | P5.06.020 P5.06.020.02 | Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già predisposta, con l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime chimico ternario e idonei prodotti per favorire la cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo disposizioni della D.L.; per buche delle dimensioni di: 70÷80x70÷80x80 cm 5+43+3+2 | 53,00 | | |
| | | Totale cad | 53,00 | 21,51 | 1.140,03 |
| | | Totale Sistemazione a verde Euro | | | 50.700,22 |
| | | <i>Totale Opere pubbliche Euro</i> | | | <i>94.837,52</i> |
| | | Totale OPERE DI COMPLETAMENTO Euro | | | 94.837,52 |
| | | A RIPORTARE | | | 94.837,52 |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE RESIDUE EX COMPARTO D3P/8****OPERE DA REALIZZARE CONDOMINIO***Opere condominio*


| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|---------------------------|---|--|--------|---|
| N. | CODICE | | | | |
| | | RIPORTO | | | 94.837,52 |
| | P3.09.011 | Viabilità Manto di usura in conglomerato bituminoso asfaltico dello spessore di 3,5 cm soffice, costituito da inerti di granulometria a scelta della D.L. e bitume puro in ragione del 5÷6% del peso degli inerti stessi, compresa la preventiva pulizia della sede stradale, la fornitura e la spalmatura della superficie con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 kg per m ² e successiva spalmatura, la cilindratura con rullo tandem da 6÷8 t, compresa la spruzzatura della superficie con emulsione bituminosa in ragione di 1 kg per m ² nonché lo spargimento di sabbia bitumata per la sigillatura e la compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli: | | | |
| 365 | P3.09.011.02 | con bitumi normali uso estivo eseguito con mezzi meccanici - Strada 3448,24 A dedurre spartitraffico 27,40 | 3.448,24 | | |
| | | Totale mq | -27,40 3.420,84 | 4,32 | 14.778,03 |
| | | Totale Viabilità Euro | | | 14.778,03 |
| 480 | F4.11.036 F4.11.036.04 | Segnaletica stradale Liquido retroriflettente per la riflettorizzazione di isole spartitraffico, superfici pericolose, verniciatura di pali, tralicci, alberi, ecc.: giallo, confezione da 2,20 kg - attraversamento pedonale 2 | 2,00 | | |
| | | Totale cad | 2,00 | 182,83 | 365,66 |
| 490 | P4.01.001 P4.01.001.02 | Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza fino a 12 cm da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto per parti inferiori a ml.2000 per appalto - strada striscia margine carreggiata 13,92+70,85+54,44+53,80+58,74+52,44+30,86 striscia centrale 74,75+18,88+52,44+31,25+7,89 - rotonda 38,14+29,44+70,85 28,02+90,12+90,36 - simboli triangoli 2 * (0,70+0,88+0,88) | 335,05 185,21 138,43 208,50 4,92 | | |
| | | Totale ml | 872,11 | 0,53 | 462,22 |
| 630 | P4.01.003 P4.01.003.02 | Esecuzione di scritte, strisce, zebre, frecce da eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente bianco o gialla con impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m ² (garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto - STOP 3,56 scritta STOP 4*0,50 - zebre 2 * (7*1,25) - zebre marciapiede 10 * (7*0,825) | 3,56 2,00 17,50 57,80 | | |
| | | Totale mq | 80,86 | 5,38 | 435,03 |
| | F4.02.004 | Segnale di STOP a forma ottagonale in alluminio, spessore 25/10 bordato a scatola, rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, <i>A RIPORTARE Opere condominio</i> A RIPORTARE OPERE DA REALIZZARE CONDOMINIO <i>A RIPORTARE</i> | | | 16.040,94 16.040,94 110.878,46 |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE RESIDUE EX COMPARTO D3P/8****OPERE DA REALIZZARE CONDOMINIO***Opere condominio*


| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|--------------|--|--|--------|------------------|
| N. | CODICE | | | | |
| | | RIPORTO | | | 110.878,46 |
| 635 | F4.02.004.01 | a pezzo unico, applicata con "Vacuum-Applicator"; delle dimensioni di: 60 cm (piccolo) - strada 2 | 2,00 | | |
| | | Totale cad | 2,00 | 59,41 | 118,82 |
| 645 | F4.02.001 | Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola rivestito sulla facciata interamente in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1, a pezzo unico, per tutti i simboli previsti dal codice della strada. | | | |
| | F4.02.001.01 | disco Ø 40 cm attacchi - segnali divieto d'accesso 4 - segnale obbligo direzione 6 - segnale rotatorie 1 - limite velocità 3 | 4,00 6,00 1,00 3,00 | | |
| | | Totale cad | 14,00 | 24,22 | 339,08 |
| 647 | F4.01.004 | Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio scatolare spessore 25/10 mm. bordato a scatola, completo di attacchi speciali rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, a pezzo unico," per tutti i simboli; delle dimensioni di: Triangolo lato 60 cm. 2 attacchi | | | |
| | F4.01.004.01 | - segnale precedenza 3 - segnale dosso 2*2 - segnale curva pericolosa 1 | 3,00 4,00 1,00 | | |
| | | Totale cad | 8,00 | 40,05 | 320,40 |
| 673 | F4.03.001 | Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada vigente;a normale efficienza classe 1 dimensioni. Targa cm.60X20 | | | |
| | F4.03.001.23 | - senso unico 4 | 4,00 | | |
| | | Totale cad | 4,00 | 19,91 | 79,64 |
| 677 | F4.03.001.21 | Targa cm 40X40 - attraversamento pedonale 2 * (2*2) - inizio doppio senso 2 - senso unico frontale 1 - strada chiusa 1 | 8,00 2,00 1,00 1,00 | | |
| | | Totale cad | 12,00 | 27,04 | 324,48 |
| 685 | F4.03.001.37 | Targa cm 10X25 - preavviso distanza precedenza | | | |
| | | <i>A RIPORTARE Opere condominio</i> | | | 17.223,36 |
| | | A RIPORTARE OPERE DA REALIZZARE CONDOMINIO | | | 17.223,36 |
| | | <i>A RIPORTARE</i> | | | 112.060,88 |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE RESIDUE EX COMPARTO D3P/8****OPERE DA REALIZZARE CONDOMINIO***Opere condominio*

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|--------------|--|-----------|--------|-------------------|
| N. | CODICE | | | | |
| | | RIPORTO | | | 112.060,88 |
| | | 1 dossi | 1,00 | | |
| | | 4 curva pericolosa | 4,00 | | |
| | | 1 | 1,00 | | |
| | | Totale cad | 6,00 | 14,07 | 84,42 |
| 695 | F4.08.001 | Pannelli bombati in alluminio 25/10 con traverse di irrigidimento a tergo in piatto di alluminio 30/10 (per il fissaggio), sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza, rivestiti interamente con pellicola rinfrangente ad elevata efficienza classe 2, pezzo unico, giallo, simbolo "ostacolo". | | | |
| | | 6 | 6,00 | | |
| | | Totale cad | 6,00 | 45,89 | 275,34 |
| | F4.10.001 | Palo tubolare trafilato in ferro zincato a caldo diametro 60 mm, del peso non inferiore a 4,11 kg/m, complete di tappo in resina inserita sulla sommità; con altezze di: | | | |
| 725 | F4.10.001.02 | 3,00 m | | | |
| | | 23 | 23,00 | | |
| | | Totale cad | 23,00 | 18,64 | 428,72 |
| 727 | F4.10.001.01 | 1.50 m | | | |
| | | - spartitraffico | | | |
| | | 3 | 3,00 | | |
| | | Totale cad | 3,00 | 10,14 | 30,42 |
| 735 | OP.SE.050 | Forcina per delineatore realizzato in tubolare in ferro zincato a caldo diametro Ø 48, completa di tappi in resina inseriti sulla sommità, con altezza di m 1.50. | | | |
| | | - spartitraffico | | | |
| | | 3 | 3,00 | | |
| | | Totale cad | 3,00 | 18,70 | 56,10 |
| 740 | F4.10.016 | Staffa in estruso di alluminio, costituita da un unico elemento ad "omega" completo di n. 2 bulloni in lega di alluminio per pali diametro 60 mm. | | | |
| | | - STOP | | | |
| | | 2 * 2 | 4,00 | | |
| | | - segnali disco Ø40 | | | |
| | | 2 * 14 | 28,00 | | |
| | | - segnali triangolo | | | |
| | | 2 * 8 | 16,00 | | |
| | | - targa 60x20 | | | |
| | | 2 * 4 | 8,00 | | |
| | | - targa 10 x 25 | | | |
| | | 6 | 6,00 | | |
| | | - pannelli bombati | | | |
| | | 2 * 6 | 12,00 | | |
| | | - segnali senso unico 40x40 | | | |
| | | 2 * 4 | 8,00 | | |
| | | Totale cad | 82,00 | 1,76 | 144,32 |
| 743 | F4.10.012 | Collari bifacciali per supporti di cartelli, in ferro zincato a caldo | | | |
| | | - segnali attraversamento pedonale | | | |
| | | 2 * 4 | 8,00 | | |
| | | Totale coppia | 8,00 | 1,35 | 10,80 |
| | P4.01.022 | Solo posa in opera di palina per segnali stradali o paletti parapetonali ad arco, | | | |
| | | <i>A RIPORTARE Opere condominio</i> | | | <i>18.253,48</i> |
| | | A RIPORTARE OPERE DA REALIZZARE CONDOMINIO | | | 18.253,48 |
| | | <i>A RIPORTARE</i> | | | <i>113.091,00</i> |

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE RESIDUE EX COMPARTO D3P/8****OPERE DA REALIZZARE CONDOMINIO***Opere condominio*

| ARTICOLO | | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|----------|--------------|---|-----------|--------|-------------------|
| N. | CODICE | | | | |
| | | RIPORTO | | | 113.091,00 |
| 750 | P4.01.022.02 | compreso lo scavo di fondazione, il massello di calcestruzzo (dimensione media 30x30x50 cm), l'eventuale prelievo dei materiali dai magazzini ed il loro trasporto nel luogo d'impiego, il rinterro e lo sgombero del materiale eccedente: su marciapiedi con pav.ne in asfalto salizzoni, porfido o simili | | | |
| | | - pali 3,00 m | 23 | | |
| | | 23 | 23,00 | | |
| | | - pali 1.50 m | 3 | | |
| | | 3 | 3,00 | | |
| | | - forcina per delineatore | 3 | | |
| | | 3 | 3,00 | | |
| | | Totale cad | 29,00 | | |
| | F4.11.001 | Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza in acciaio FE 360B zincato a caldo, conforme al DM 18/2/1992 n.223 e successive modifiche, valutata a m.di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari element, infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere od accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte. | | 44,81 | |
| 755 | F4.11.001.03 | Barriera di classe H1 da posizionare su rilevato ,nella parte laterale della carreggiata ,costituita da fascia orrizontale a doppia onda ad elementi complementari, corredata da documento certificante l' effettuazione delle prove previste dalle vigenti normative. | | | |
| | | - lato strada su fosso | | | |
| | | 103,75 | 103,75 | | |
| | | Totale ml | 103,75 | 62,49 | 6.483,34 |
| 757 | F4.11.010 | Gemme rifrangenti bifacciali, una rossa e una bianca, per guard-rails | | | |
| | | 14 | 14,00 | | |
| | | Totale cad | 14,00 | 1,96 | 27,44 |
| | | Totale Segnaletica stradale Euro | | | 11.285,72 |
| | | <i>Totale Opere condominio Euro</i> | | | <i>26.063,75</i> |
| | | Totale OPERE DA REALIZZARE CONDOMINIO Euro | | | 26.063,75 |
| | | Importo Lavori Euro | | | 120.901,27 |

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
|--|------------------|-------------------|
| A) LAVORI | | |
| OPERE DI COMPLETAMENTO | 94.837,52 | |
| <i>Opere pubbliche</i> | <i>94.837,52</i> | |
| Viabilità | 28.413,96 | |
| Segnaletica stradale | 15.723,34 | |
| Sistemazione a verde | 50.700,22 | |
| OPERE DA REALIZZARE CONDOMINIO | 26.063,75 | |
| <i>Opere condominio</i> | <i>26.063,75</i> | |
| Viabilità | 14.778,03 | |
| Segnaletica stradale | 11.285,72 | |
| IMPORTO LAVORI Euro | | 120.901,27 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro | | 120.901,27 |